

大溪镇流庆村 A 级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程

预算编制报告

天易咨询【2020】0198 号

项目组成员		联系电话
项目负责人	程文超	86144270
小组成员	林佳佳	630702
温岭市城东街道万昌中路 838 号服务业大厦 13 楼		

工程造价咨询报告书

咨询项目全称大溪镇流庆村 A 级景区村庄规划
-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程

咨询业务类别_____预算编制_____

咨询报告日期_____2020 年 6 月 18 日_____

浙江天易工程咨询有限公司



大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游 厕所、旅游标志标识、停车场 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 787885.00元

(大写): 柒拾捌万柒仟捌佰捌拾伍元整

招 标 人:

(单位盖章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:




造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

复 核 人:



编制时间:

复核时间:

(浙江天易工程咨询有限公司)

天易咨询【2020】0198号

预算编制报告

温岭市大溪镇流庆村股份经济合作社：

我们接受贵单位的委托，对由温岭市大溪镇流庆村股份经济合作社负责建设的大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程预算进行了编制。温岭市大溪镇流庆村股份经济合作社的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸，并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与建设单位核对等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

工程建设地点流庆村。工程内容：停车场、标志标识（停车场定位指示牌4个、停车场指示牌2个、区位指示牌4个、区域警示牌20个、多向指示牌20个、景区导游牌1个、木铭牌10个、温馨提示牌20个）、景区入口标志、休息座凳20张、成品采购垃圾桶40个、方钢管花架、绿化、新建公厕1座等。具体详见施工图纸。

二、工程造价

预算造价为柒拾捌万柒仟捌佰捌拾伍元整（¥787,885）

附件：1、工程预算编制说明

2、预算书

浙江天易工程咨询有限公司

2020年6月18日

主题词

抄送：

共印：5份

工程预算编制说明

一、预算编制依据

- 1、建设单位提供由方远建设集团股份有限公司设计的施工图纸；
- 2、《浙江省建筑工程预算定额》(2018 版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018 版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018 版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018 版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018 版)、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2018 年基期价格》及截止预算编制日期前的有关规定。

二、预算编制原则及办法

- 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；
- 2、主要材料价格参照《台州建设工程造价信息》(温岭 2020/5) 并适当参考当地市场信息，次要材料按 2018 年基期价格；

3、取费标准：

停车场、园林景观：综合费率按非市区园林绿化及景观工程三类计取(弹性区间费率取中值)，企业管理费 18.51%；利润 11.07%；计取的施工组织措施费为安全文明施工基本费 5.32%、冬雨季施工增加费 0.15%、二次搬运费 0.13%、提前竣工增加费(缩短 20%以内) 1.69%；规费 30.97%；税金 9.0%。

公厕：综合费率按非市区房屋建筑及构筑物工程三类计取(弹性区间费率取中值)，企业管理费 16.57%；利润 8.1%；计取的施工组织措施费为安全文明施工基本费 7.93%、冬雨季施工增加费 0.11%、二次搬运费 0.5%、提前竣工增加费(缩短 20%以内) 1.29%；规费 25.78%；税金 9.0%。

公厕水电：综合费率按非市区安装工程三类计取(弹性区间费率取中值)，企业管理费 21.72%；利润 10.4%；计取的施工组织措施费为安全文明施工基本费 5.92%、冬雨季施工增加费 0.13%、二次搬运费 0.26%、提前竣工增加费(缩短 20%以内) 2.06%；规费 30.63%；税金 9.0%。

4、计价方式：工料单价法。

四、有关事项说明

1、工程内所用砂浆及混凝土施工中不管采用自拌、预制或商品砼结算均不再调整。

2、本工程标志标识、景区入口标志、成品垃圾桶需与业主、设计共同采购。

3、本工程未考虑施工前场地平整、原土挖至设计标高、垃圾清理并外运等前期所需费用，如实际发生按实调整。

4、未尽之处，详见图纸要求。

招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程	787885			36879	65055	
1.1	停车场	79372			8480	6554	
1.2	标志标识	148272			2470	12243	
1.3	景区入口标志	67330			1575	5559	
1.4	成品采购(垃圾桶)	40112				3312	
1.5	园林景观	162633			8134	13428	
1.6	旅游厕所	253673			14503	20946	
1.7	旅游厕所-水电	36493			1717	3013	
合计		787885			36879	65055	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-停车场				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	62343
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	27380
2	措施项目费		(2.1+2.2)	539
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$	
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1) \times 1.97\%$	539
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 30.97\%$	8480
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	71362
6	下浮金额		(5) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1) \times 5.32\%$	1457
8	税金		$(5+6+7) \times 9\%$	6554
招标控制价合计			5+6+7+8	79372

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-停车场

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费		暂估价
		生态停车场			62343.01	17258.77	11882.93			
1	4-60	平整场地	m2	1500	4.90	7350.00	5790.00			
2	4-65	回填土机械夯实	m3	750	16.23	12172.50	8437.50	1102.50		
3	4-102+4-103*4换	自卸汽车运距5000(m)	m3	750	15.63	11722.50		9142.50		
4	2-2	整理路床机械打夯	m2	702	3.70	2597.40	919.62	1074.06		
5	D2-105+2-106*-5换	150厚碎石干铺	m2	702	29.99	21052.98	975.78	540.54		
6	D2-2+6换	侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	3.36	574.89	1931.63	597.71	22.21		
7	D2-250换	200宽300*600当地条石侧石安砌 水泥砂浆 M10.0	m	56	98.50	5516.00	538.16	1.12		
本页小计					62343.01	17258.77	11882.93			
合计					62343.01	17258.77	11882.93			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:停车场

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	462.73			
2	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	35.59			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	41.07			
4	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费					
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					539.39			

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-标志标识				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	132978
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	7976
2	措施项目费		(2.1+2.2)	157
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1) \times 1.97\%$	157
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 30.97\%$	2470
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	135605
6	下浮金额		(5) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1) \times 5.32\%$	424
8	税金		$(5+6+7) \times 9\%$	12243
招标控制价合计			5+6+7+8	148272

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工
程-标志标识

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		景区导游牌 1个			17662.48	1674.60	124.69		
1	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m)) 1以内	m3	5.533	33.85	187.29	147.68		
2	4-64	回填土人工夯实	m3	3.882	18.32	71.12	56.09		
3	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.434	233.68	101.42	17.65	0.43	
4	10-1	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.327	498.35	162.96	31.09	3.38	
5	17-1	混凝土垫层	m2	1.028	51.44	52.88	24.44	0.87	
6	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.89	499.78	444.80	84.62	9.19	
7	17-11	独立基础复合木模	m2	3.696	58.26	215.33	107.37	2.92	
8	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带 肋钢筋 HRB400以内	t	0.022	4429.80	97.46	12.75	1.15	
9	10-150	预埋 铁件	t	0.011	8513.90	93.65	25.44	3.47	
10	A6-74	其他钢构件现场制作	t	0.43	8180.19	3517.48	490.00	103.28	
11	A12-139	3mm铝板钣金烤木纹漆	m2	30.07	386.69	11627.77	595.39		
12	A15-151	3mm不锈钢亮面精工字宽250*高300	个	3	363.44	1090.32	82.08		
本页小计					17662.48	1674.60	124.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-标志标识

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		停车场指示牌 2个			4099.86	242.62	12.52		
13	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	1.67	33.85	56.53	44.57		
14	4-64	回填土人工夯实	m3	1.315	18.32	24.09	19.00		
15	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.128	233.68	29.91	5.20	0.13	
16	10-3换	杯形、独立、带形基础无钢筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.227	499.78	113.45	21.58	2.34	
17	17-13	杯形基础复合木模	m2	2.592	60.55	156.95	77.99	2.20	
18	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.034	608.82	20.70	4.87	0.08	
19	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.18776	82.70	98.23	69.41	7.77	
20	市场价	停车场指示牌 (200*200*2900当地石柱, 30厚700*1100硬木板, 环氧树脂二遍)	个	2	1800.00	3600.00			
		停车场定位指示牌 4个				10402.01	689.67	19.00	
21	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	6.679	33.85	226.08	178.26		
22	4-64	回填土人工夯实	m3	5.044	18.32	92.41	72.89		
23	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.512	233.68	119.64	20.82	0.51	
本页小计						4537.99	514.59	13.03	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-标志标识

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
24	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.907	499.78	453.30	86.24	9.37	
25	17-13	杯形基础复合木模	m2	10.368	60.55	627.78	311.97	8.81	
26	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.136	608.82	82.80	19.49	0.31	
27	市场价	停车场定位指示牌	个	4	2200.00	8800.00			
		多向指示牌 20个				40005.32	1724.22	47.51	
28	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	16.698	33.85	565.23	445.67		
29	4-64	回填土人工夯实	m3	12.61	18.32	231.02	182.21		
30	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.28	233.68	299.11	52.04	1.27	
31	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	2.268	499.78	1133.50	215.64	23.43	
32	17-13	杯形基础复合木模	m2	25.92	60.55	1569.46	779.93	22.03	
33	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.34	608.82	207.00	48.73	0.78	
34	市场价	多向指示牌	个	20	1800.00	36000.00			
		区位指示牌 4个				10802.01	689.67	19.00	
本页小计						49969.20	2141.92	66.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-标志标识

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
35	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	6.679	33.85	226.08	178.26		
36	4-64	回填土人工夯实	m3	5.044	18.32	92.41	72.89		
37	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.512	233.68	119.64	20.82	0.51	
38	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.907	499.78	453.30	86.24	9.37	
39	17-13	杯形基础复合木模	m2	10.368	60.55	627.78	311.97	8.81	
40	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.136	608.82	82.80	19.49	0.31	
41	市场价	区位指示牌	个	4	2300.00	9200.00			
		温馨提示牌 20个				15630.08	1697.19	48.76	
42	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	20.547	33.85	695.52	548.40		
43	4-64	回填土人工夯实	m3	5.044	18.32	92.41	72.89		
44	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.47	233.68	343.51	59.77	1.46	
45	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	2.493	499.78	1245.95	237.03	25.75	
46	17-13	杯形基础复合木模	m2	24.63	60.55	1491.35	741.12	20.94	
本页小计						14670.75	2348.88	67.15	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工
程-标志标识

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
47	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌 浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.265	608.82	161.34	37.98	0.61	
18	市场价	温馨提示牌(整体当地块石自然面 ，70厚硬木板、环氧树脂三遍， 木工胶粘合)	个	20	580.00	11600.00			
		区域警示牌 20个				15925.90	1712.34	48.76	
49	4-17	人工挖地坑 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	20.547	33.85	695.52	548.40		
50	4-64	回填土人工夯实	m3	5.044	18.32	92.41	72.89		
51	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.47	233.68	343.51	59.77	1.46	
52	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝 土 现浇现拌混凝土 C25 (10)	m3	2.493	499.78	1245.95	237.03	25.75	
53	17-13	杯形基础复合木模	m2	24.63	60.55	1491.35	741.12	20.94	
54	A5-5换	现浇混凝土 基础设备基础二次灌 浆 现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	0.265	608.82	161.34	37.98	0.61	
55	A12-139	3mm铝板钣金烤木纹漆	m2	0.765	386.69	295.82	15.15		
56	市场价	区域警示牌 (60厚硬木板，环氧 树脂三遍，3mm铝板钣金，仿石漆 两遍)	个	20	580.00	11600.00			
		休息座凳 20个				17600.00			
本页小计						27687.24	1750.32	49.37	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-景区入口标志				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	29824
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5086
2	措施项目费		(2.1+2.2)	100
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费 (安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.97%	100
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	30000
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	30000
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	30000
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	1575
5	工程总价 (税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	61500
6	下浮金额		(5) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.32%	271
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	5559
招标控制价合计			5+6+7+8	67330

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游标志标识、停车场工
程-景区入口标志

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		景区入口标志			29824.32	4882.72	670.37		
1	4-18	人工挖地坑 三类土干土深度 (m)) 2以内	m3	27.629	37.85	1045.76	824.73		
2	4-64	回填土人工夯实	m3	20.073	18.32	367.74	290.05		
3	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.792836	233.68	418.95	72.90	1.77	
4	10-1	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	1.988268	498.35	990.85	189.04	20.54	
5	17-1	混凝土垫层	m2	4.6474	51.44	239.06	110.47	3.95	
6	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.43	499.78	2214.03	421.20	45.76	
7	17-11	独立基础复合木模	m2	17.686	58.26	1030.39	513.78	13.97	
8	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带 肋钢筋 HRB400以内	t	0.41716	4429.80	1847.94	241.82	21.72	
9	10-150	预埋 铁件	t	0.005	8513.90	42.57	11.56	1.58	
10	A6-74	其他钢构件现场制作	t	0.309	8180.19	2527.68	352.12	74.22	
11	5-12	砖砌外墙1砖 水泥砂浆 M7.5	m3	1.8078	555.75	1004.68	326.52	11.80	
12	6-16	一般抹灰 砖墙、砌块墙水泥砂浆 ~20mm厚	m2	15.065	29.20	439.90	246.16	9.64	
本页小计					12169.55		3600.35	204.95	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-成品采购(垃圾桶)					第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	36800	
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1) \times 1.97\%$		
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 30.97\%$		
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	36800	
6	下浮金额		(5) $\times$ 0%		
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1) \times 5.32\%$		
8	税金		$(5+6+7) \times 9\%$	3312	
招标控制价合计			5+6+7+8	40112	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-园林景观				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	139156
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	26264
2	措施项目费		(2.1+2.2)	517
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1)\times 1.97\%$	517
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times 30.97\%$	8134
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	147807
6	下浮金额		(5) $\times 0\%$	
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1)\times 5.32\%$	1397
8	税金		$(5+6+7)\times 9\%$	13428
招标控制价合计			5+6+7+8	162633

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游标志标识、停车场工程-园林景观

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		花架			124578.29	22907.72	3638.28		
1	10-1换	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	5.578	477.82	2665.28	530.36	57.62	
2	17-1	混凝土垫层模板	m2	4.775	51.44	245.63	113.50	4.06	
3	10-4换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.748	477.02	2264.89	370.91	46.44	
4	17-7	带形钢筋混凝土基础无梁式复合木模	m2	31.65	51.50	1629.98	790.30	17.41	
5	10-9换	矩形柱断面周长 (cm) 100以上 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	0.432	600.23	259.30	68.80	6.96	
6	17-18	矩形柱复合模板	m2	5.76	71.27	410.52	229.08	11.23	
7	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.853	4429.80	3778.62	494.48	44.41	
8	4-61	原土夯实机械	m2	62.639063	1.24	77.67	57.63	3.13	
9	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	6.263906	233.68	1463.75	254.69	6.20	
10	10-1换	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	6.263906	477.82	2993.02	595.57	64.71	
11	6-24	楼地面块料面层 30厚福建料芝麻灰 (火烧) 花岗岩面层	m2	59.65625	156.13	9314.13	1159.72	36.99	
12	2-75	砖砌台阶	m3	0.099	795.28	78.73	28.04	0.35	
本页小计					25181.52	4693.08	299.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-园林景观

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
13	2-73	30厚福建料芝麻灰(火烧)花岗岩台阶	m2	0.9	184.20	165.78	33.56	2.05	
14	A15-179	石材磨斜边	m	2	9.76	19.52	13.68		
15	10-150	预埋 铁件	t	0.039438	8513.90	335.77	91.20	12.46	
16	3-56	钢管花架柱制作	t	0.068553	9578.45	656.63	86.69	34.08	
17	3-57	钢管花架柱安装	t	0.068553	826.75	56.68	19.35	20.71	
18	3-58	钢管花架梁制作	t	1.202	9376.63	11270.71	1357.02	597.61	
19	3-59	钢管花架梁安装	t	1.202	1251.53	1504.34	360.17	742.45	
20	A12-194	点支弦杆式全玻璃幕墙	m2	52.965	358.10	18966.77	4495.14	201.80	
21	市场价	□180*3镀锌方钢管扶手(藏青色氟碳漆)	m	29.04	245.00	7114.80			
22	4-106	打圆木桩 挖掘机打桩	m3	7.871593	2094.88	16490.04	721.98	1180.66	
23	4-118	基础垫层 块石干铺	m3	13.0696	299.04	3908.33	625.25	12.94	
24	10-6换	整板基础 现浇现拌混凝土 C25(40)	m3	5.6376	493.39	2781.54	499.94	55.14	
25	17-15	整板基础无梁式复合木模	m2	8.892	54.31	482.92	259.02	4.45	
26	5-52	毛石挡土墙 水泥砂浆 M10.0	m3	54.285	525.92	28549.57	7991.29	417.99	
本页小计					92303.40		16554.29	3282.34	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-园林景观

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
27	10-39	压顶 现浇现拌混凝土C20(20)	m3	2.4816	689.40	1710.82	551.11	47.50	
28	17-42	压顶模板	m2	8.272	60.54	500.79	271.82	6.70	
29	6-96	30厚福建料芝麻灰(火烧)花岗 岩水泥砂浆粘结压顶	m2	12.408	232.25	2881.76	837.42	2.23	
30	暂估	围堰等措施费	项	1	2000.00	2000.00			
		绿化				14577.40	1524.83	405.40	
31	1-6	机械回填种植土	m3	6.45	66.24	427.25	5.35	28.96	
32	1-31	绿地细平整	m2	21.5	5.32	114.38	90.30		
33	1-112	栽植香樟 H=5.5-6.0P=280-350Φ 18 全冠, 树型饱满, 树姿优美, 分枝点大于2.8m	株	3	1994.02	5982.06	556.41	208.71	
34	1-107	栽植鸡爪槭 H=2.5P=200D8 全冠 , 树型饱满, 树姿优美, 分枝点 0.3-0.5m	株	1	404.65	404.65	26.50		
35	1-112	栽植造型五针松 H=2.5P=200Φ 20 树型饱满, 树姿优美, 净杆高 度0.1m	株	1	4164.51	4164.51	185.47	69.57	
36	1-144	栽植杜鹃花球 H=1.0P=100 树型 饱满, 树姿优美, 净杆高度0.1m	株	4	156.42	625.68	22.52		
本页小计						18811.90	2546.90	363.67	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-园林景观

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
37	1-144	栽植无刺构骨球 H=1.0P=120 树型饱满, 树姿优美, 净杆高度0.2m	株	2	161.67	323.34	11.26		
38	1-163换	作鹃片植H=0.3P=25种植密度 36株 / m2	m2	15	88.56	1328.40	150.30		
39	1-162换	速铺扶芳藤片植H=0.5P=40种植密度 25株 / m2	m2	1	15.03	15.03	7.12		
40	1-183换	栽植丛生福祿考 H=0.25P=20种植密度 36株 / m2	株	28.8	1.21	34.85	9.22		
41	1-162换	五色梅片植H=0.3P=25种植密度 25株 / m2	m2	1	101.13	101.13	7.12		
42	1-183换	栽植紫穗狼尾草草本花 25丛/m2	株	37.5	1.26	47.25	12.00		
43	1-183换	栽植肾蕨草本花 49丛/m2	株	39.2	1.00	39.20	12.54		
44	1-163换	火焰南天竹片植H=0.5P=25种植密度36株 / m2	m2	1.4	80.62	112.87	14.03		
45	1-256	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 10以内	株	1	46.36	46.36	29.57	5.02	
46	1-251	乔木养护 常绿乔木胸径 (cm) 20以内	株	3	76.55	229.65	159.57	14.40	
17	1-257	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 20以内	株	1	84.32	84.32	58.50	5.60	
本页小计						2362.40	471.23	25.02	

第4页 共5页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林景观

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	443.87			
2	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.14			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	39.40			
4	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费					
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					517.41			

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 园林景观

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.891	3395.00	3024.95	
2	镀锌铁丝 $\phi 0.7-1.0$	kg	0.082	5.75	0.47	
3	铁件	t	0.040	4870.00	194.80	
4	草绳	kg	15.600	3.50	54.60	
5	镀锌铁丝8#	kg	0.292	5.75	1.68	
6	电焊条E43系列	kg	60.887	6.28	382.37	
7	镀锌铁丝12#	kg	0.250	5.75	1.44	
8	镀锌铁丝22#	kg	1.979	6.19	12.25	
9	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	3.172	0.44	1.40	
10	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	12904.661	0.48	6232.95	
11	普通硅酸盐水泥P0 52.5综合	kg	0.140	0.51	0.07	
12	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	7.883	0.80	6.27	
13	黄砂净砂	t	54.881	113.00	6201.55	
14	碎石综合	t	32.895	100.00	3289.50	
15	碎石40—60	t	11.944	100.00	1194.40	
16	块石200—500	t	124.727	117.00	14593.06	
17	页岩砖240×115×53	千块	0.055	670.00	36.85	
18	杉原木综合	m3	0.006	1743.00	10.46	
19	松板枋材	m3	0.001	1681.00	1.68	
20	钢化玻璃5+0.76pvb+5	m2	55.613	124.00	6896.01	
21	30厚300*600福建料芝麻灰(火烧)	m2	73.753	120.00	8850.36	
22	30厚300*600福建料芝麻灰(火烧)	m2	0.918	120.00	110.16	
23	镀锌方钢管	t	1.347	5947.00	8010.61	
24	钢支撑	kg	2.719	4.07	11.07	
25	圆木桩	m3	8.895	1560.00	13876.20	
26	电	kW·h	0.306	0.56	0.17	
27	水	m3	59.986	3.78	226.75	
28	复合模板综合	m2	10.143	33.19	336.65	
29	木模板	m3	0.337	1681.00	566.50	

标段:

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所					第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	212695	
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	56256	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1069	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1)\times 1.9\%$	1069	
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times 25.78\%$	14503	
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	228267	
6	下浮金额		(5) $\times 0\%$		
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1)\times 7.93\%$	4461	
8	税金		$(5+6+7)\times 9\%$	20946	
招标控制价合计			5+6+7+8	253673	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、停车场工程-旅游厕所

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		新建公厕				212694.82	55615.38	6032.51	
1	1-21	挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土	m3	44.9617	6.54	294.05	131.74	107.46	
2	1-39+1-40*2换	自卸汽车运土 ~运距3000(m)	m3	16.6971	11.88	198.36	6.01	154.78	
3	1-76	机械平整场地	m2	82.044	0.54	44.30	6.56	29.54	
4	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	28.2646	16.40	463.54	365.74	12.44	
5	3001	履带式挖掘机1M3以内 场外运输 费用	台次	1	3921.32	3921.32	596.00	1594.28	
6	3-107	人工挖孔灌注桩 桩径Φ1000mm以 内 孔深≤6m	m3	8	124.06	992.48	748.48	46.72	
7	3-115换	制作安设混凝土护壁 现浇现拌 混凝土 C20 (20)	m3	8	1321.26	10570.08	4562.72	733.20	
8	3-116换	灌注桩芯混凝土 现浇现拌混凝 土 C25 (40)	m3	8	433.09	3464.72	251.60	201.84	
9	4-6换	蒸压灰砂砖 墙厚1砖~240×115 ×53	m3	4.5375	578.41	2624.54	760.03	29.95	
10	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖 混合 砂浆 M7.5	m3	13.7673	507.77	6990.62	1793.33	72.69	
11	4-52换	蒸压多孔砖 墙厚1/2砖 混合砂浆 M7.5	m3	4.459	496.33	2213.14	728.42	18.06	
本页小计						31777.15	9950.63	3000.96	

第1页 共6页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
12	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C15 (40)	m3	3.0666	386.66	1185.73	138.36	1.96	
13	5-6换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇筑 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	1.512	487.25	736.72	153.53	0.51	
14	5-8换	现浇混凝土 基础梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	8.877	414.28	3677.56	372.57	3.02	
15	5-9换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.7944	432.15	2071.90	271.51	1.63	
16	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.3817	501.06	191.25	42.03	0.20	
17	5-16换	现浇混凝土 平板 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.8223	441.79	2130.44	292.76	3.38	
18	5-20换	现浇混凝土 栏板 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	3.3264	547.40	1820.87	506.74	1.73	
19	5-27换	现浇混凝土 扶手、压顶 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.236	573.46	135.34	39.27	0.12	
20	5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	52.723369	79.77	4205.74	3081.15	344.81	
21	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	11.622	48.40	562.50	335.64	9.88	
22	5-119	现浇混凝土 矩形柱 复合木模 支模高度3.6m以内	m2	18.9504	53.93	1022.00	550.32	28.99	
本页小计:						17740.05	5783.88	396.23	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、停车场工
程-旅游厕所

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注	
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费		暂估价
23	5-127	现浇混凝土:基础梁 复合木模	m2	58.4	52.87	3087.61	1474.02	115.05		
24	5-131	现浇混凝土:矩形梁 复合木模`支模高度3.6m以内	m2	42.8368	67.22	2879.49	1552.41	96.81		
25	5-140	现浇混凝土:直形圈过梁 复合木模	m2	6.276	54.17	339.97	210.43	3.45		
26	5-144	现浇混凝土:板 复合木模`支模高度3.6m	m2	40.1864	47.44	1906.44	916.65	70.33		
27	5-176	现浇混凝土:直形栏板、翻檐模板	m2	27.72	59.99	1662.92	790.57	36.59		
28	5-179	现浇混凝土:单独扶手压顶 复合模板	m2	2.0199	57.72	116.59	73.91	0.44		
29	5-36	现浇构件:圆钢筋 HPR300 直径（mm以内）10	t	0.6398	4490.38	2872.95	470.93	13.44		
30	5-40	现浇构件:带肋钢筋 HPR400以内直径（mm以内）25	t	3.2782	3990.52	13081.72	1186.94	145.13		
31	8-33	成品:套装木门安装 单扇门(0.8*2.1)	樘	1	951.77	951.77	56.74			
32	8-33	成品:套装木门安装 单扇门(1*2.1)	樘	1	1071.77	1071.77	56.74			
33	8-38	推拉装饰木门	扇	2	1100.00	2200.00				
34	8-117换	A级:高性能塑钢单框玻璃推拉窗安装	m2	14.4	235.00	3384.00				
本页小计						33555.23	6789.34	481.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
35	10-40	屋面1: 8焦渣混凝土建筑找坡 2%最薄处 30厚	m3	1.28133	472.72	605.71	98.33	12.67	
36	9-1换	刚性屋面 细石混凝土面层 现浇 现拌混凝土 C25 (20) 厚40mm	m2	42.711	34.89	1490.19	512.96	8.97	
37	11-1换	20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	85.422	20.20	1725.52	870.45	48.69	
38	9-47	4厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材	m2	49.401	34.45	1701.86	162.04		
39	9-51	4厚PET自粘防水卷材	m2	42.711	30.59	1306.53	116.60		
40	市场价	干铺无纺聚酯纤维布一层	m2	42.711	6.00	256.27			
41	9-44换	砖基础上防水砂浆防潮层 水泥砂浆 1:2.5	m2	46.416667	11.52	534.72	55.70	27.39	
42	4-87	碎石垫层 干铺	m3	4.16918	249.15	1038.75	228.60	4.13	
43	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C15 (40)	m3	6.25377	386.66	2418.08	282.17	4.00	
44	9-80	平面聚合物水泥防水涂料 1.2mm厚	m2	41.6918	43.00	1792.75	136.33		
45	11-46换	地砖楼面 (干混砂浆铺贴) 600*600地砖 水泥砂浆 1:2	m2	41.6918	131.82	5495.81	1545.52	23.76	
46	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	53.3174	30.21	1610.72	961.85	34.66	
本页小计						19976.91	4970.55	164.27	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
47	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	99.183	39.03	3871.11	2504.37	64.47	
48	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	102.7894	20.49	2106.15	1250.95	45.23	
49	9-81	立面聚合物水泥防水涂料 1.2mm厚	m2	102.7894	47.15	4846.52	433.77		
50	12-49换	墙面(干混砂浆)粘贴300*600瓷砖 水泥砂浆 1:2.5	m2	102.7894	110.36	11343.84	4431.25	14.39	
51	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 遍数3	m2	108.9596	19.94	2172.65	1151.70		
52	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式	m2	31.56	134.61	4248.29	237.33		
53	17-179换	砼面墙脚护坡 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m2	12.048	83.69	1008.30	306.26	5.42	
54	18-1	混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 层高6m以内	m2	49.36	21.73	1072.59	640.20	42.94	
55	18-47	满堂脚手架 基本层3.6m~5.2m	m2	41.6918	13.11	546.58	371.06	15.01	
56	暂估	240*150*3铝合金方钢管(表面藏青色氟碳烤漆)造型屋顶	m	17.98	380.00	6832.40			
57	暂估	120*60*3铝合金方钢管(表面藏青色氟碳烤漆)造型屋顶	m	116.87	320.00	37398.40			
58	17-156	6#混凝土化粪池 容积12.29m3	座	1	30277.33	30277.33	16198.09	208.07	
本页小计						105724.16	27524.98	395.53	

第5页 共6页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 旅游厕所

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.29	725.71			
2	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	281.28			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	61.88			
4		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					1068.87			

主要工日一览表

工程名称:旅游厕所

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:旅游厕所

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 25	t	3.360	3365.00	11306.40	
2	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	10.946	5.75	62.94	
3	镀锌铁丝综合	kg	10.000	5.75	57.50	
4	热轧光圆钢筋HPB300 ϕ 10	t	0.653	3443.00	2248.28	
5	镀锌铁丝8#	kg	0.271	5.75	1.56	
6	预埋铁件	kg	0.445	4.87	2.17	
7	镀锌铁丝12#	kg	0.019	5.75	0.11	
8	镀锌铁丝18#	kg	2.625	6.19	16.25	
9	镀锌铁丝22#	kg	0.286	6.19	1.77	
10	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	8.893	0.44	3.91	
11	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	19350.273	0.48	9346.18	
12	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	25.428	0.80	20.24	
13	黄砂毛砂	t	0.002	113.00	0.23	
14	黄砂净砂	t	60.861	113.00	6877.29	
15	碎石综合	t	76.542	100.00	7654.20	
16	石灰膏	m3	0.286	602.00	172.17	
17	非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90	千块	4.640	835.00	3874.40	
18	蒸压灰砂多孔砖240×115×90	千块	1.578	694.00	1095.13	
19	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	2.414	558.00	1347.01	
20	非泵送商品混凝土C15	m3	1.299	435.00	565.07	
21	非泵送商品混凝土C20	m3	14.040	453.00	6360.12	
22	非泵送商品混凝土C30	m3	0.173	502.00	86.85	
23	瓷砖300×600	m2	105.873	53.10	5621.86	
24	地砖600×600	m2	42.943	75.22	3230.17	
25	铝合金方板(配套)	m2	33.138	119.00	3943.42	
26	推拉装饰木门	扇	2.000	1100.00	2200.00	
27	单扇套装平开门0.8*2.1	樘	1.000	880.00	880.00	
28	单扇套装平开门1*2.1	樘	1.000	1000.00	1000.00	
29	A级高性能塑钢单框玻璃推拉窗	m2	14.400	235.00	3384.00	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、 旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所-水电				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量}\times\text{综合单价})$	31294
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma\text{分部分项}(\text{定额人工费}+\text{定额机械费})$	5605
2	措施项目费		$(2.1+2.2)$	137
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量}\times\text{综合单价})$	
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma\text{技措项目}(\text{定额人工费}+\text{定额机械费})$	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1)\times2.45\%$	137
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$	
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		$\Sigma\text{计日工}(\text{暂估数量}\times\text{综合单价})$	
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma\text{专业发包工程}(\text{暂估金额}\times\text{费率})$	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times30.63\%$	1717
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		$1+2+3+4$	33148
6	下浮金额		$(5)\times0\%$	
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1)\times5.92\%$	332
8	税金		$(5+6+7)\times9\%$	3013
招标控制价合计			$5+6+7+8$	36493

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所-水电

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		电气			15460.20	3541.55	155.29		
1	4-4-15*11.2换	成套配电箱安装	台	1	3617.62	3617.62	167.89		
2	4-13-301	跷板暗开关单控单联	套	3	16.76	50.28	21.90		
3	4-13-301	跷板暗开关单控双联	套	4	17.99	71.96	29.20		
4	4-13-220	防尘防水灯安装	套	9	91.48	823.32	203.67		
5	4-4-116	220V/36V变压器安装	个	2	136.78	273.56	55.14		
6	9-4-8	声光报警器安装	个	1	106.83	106.83	42.47	0.07	
7	4-13-305	求助按钮	套	3	54.85	164.55	18.99		
8	4-13-323	五孔插座安装	套	11	23.75	261.25	94.71		
9	4-13-325	空调插座安装	套	1	27.01	27.01	8.61		
10	4-11-212	暗装接线盒	个	12	6.42	77.04	36.84		
11	4-11-212	暗装开关盒	个	7	6.42	44.94	21.49		
12	4-11-38	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	100	38.48	3848.00	1192.00	9.00	
13	4-8-88*10.4换	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10	m	100	28.88	2888.00	188.00	4.00	
本页小计					12254.36	2080.91	13.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所-水电

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
11	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20	m	93.74	7.23	677.74	404.96		
15	4-12-5	穿照明线 BV-2.5	m	194.8	2.27	442.20	130.52		
16	4-12-5	穿照明线 BVR-2.5	m	188.8	2.41	455.01	126.50		
17	4-12-6	穿照明线 BV-4	m	10	2.96	29.60	6.20		
18	4-12-6	穿照明线 BVR-4	m	5	3.09	15.45	3.10		
19	4-12-38	二芯单芯导线截面 (mm2以内) RVV-3×0.5	m	10	2.06	20.60	5.60		
20	4-14-12*11.1换	送配电装置系统调试 1kV以下交 流供电(综 合) 经修配改或拆迁 的旧设备调试	系统	1	253.84	253.84	167.18	25.61	
21	4-11-203	总等电位箱MEB	个	1	137.40	137.40	43.75		
22	4-11-212	等电位箱LEB	个	2	20.19	40.38	6.14		
23	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	3	12.98	38.94	21.63	3.81	
24	4-14-47	独立接地装置6根接地极以内	组	4	102.03	408.12	244.36	65.52	
25	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁 钢筋	m	38.58	5.34	206.02	99.92	41.28	
26	4-9-55	接地母线敷设 埋地敷设	m	6	39.95	239.70	142.14	6.00	
本页小计						2965.00	1402.00	142.22	

第2页 共4页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大溪镇流庆村A级景区村庄规划-旅游厕所、旅游标志标识、停车场工程-旅游厕所-水电

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
27	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	39.35313	6.12	240.84	58.64		
		给排水				15833.73	2452.90	16.36	
28	10-1-248	室内塑料给水管（粘接） DN20	m	13.8	12.57	173.47	70.93		
29	10-1-249	室内塑料给水管（粘接） DN25	m	14.01	17.46	244.61	91.49		
30	10-1-250	室内塑料给水管（粘接） DN32	m	18.78	25.01	469.69	175.78		
31	10-1-251	室内塑料给水管（粘接） DN40	m	50	34.22	1711.00	573.50		
32	8-5-51	水冲洗 公称直径（mm以内）50	m	96.59	2.66	256.93	177.73	9.66	
33	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） DN75	m	17.34	27.38	474.77	192.30		
34	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） DN100	m	15.63	42.68	667.09	210.07		
35	10-1-292	室内塑料雨水管（粘接） DN100	m	7.8	37.68	293.90	106.31		
36	1809120893	UPVC排水管雨水斗110E	只	1	11.90	11.90			
37	8-3-5	铜闸阀安装 DN40	个	1	98.97	98.97	27.42	1.33	
38	8-3-5	铜截止阀安装 DN40	个	1	118.63	118.63	27.42	1.33	
39	10-2-223	螺纹水表安装 DN40	组	1	233.21	233.21	49.47	0.89	
本页小计						4995.01	1761.06	13.21	

第3页 共4页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 旅游厕所-水电

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	2.06	115.46			
2	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	14.57			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	7.29			
4		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					137.32			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:旅游厕所-水电

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 Φ 1.2-1.8	kg	1.252	6.19	7.75	
2	镀锌铁丝	kg	0.102	5.75	0.59	
3	电焊条	kg	0.120	6.28	0.75	
4	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	133.318	0.48	64.39	
5	黄砂净砂	t	0.841	113.00	95.03	
6	机油综合	kg	0.045	5.27	0.24	
7	汽油综合	kg	0.271	6.09	1.65	
8	电	kW·h	0.976	0.56	0.55	
9	水	m ³	0.961	3.78	3.63	
10	地漏DN50	个	4.040	10.62	42.90	
11	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	103.000	19.50	2008.50	
12	碳钢管DN150	m	0.600	73.60	44.16	
13	碳钢管DN50	m	0.300	20.20	6.06	
14	塑料给水管DN20	m	14.021	4.15	58.19	
15	塑料给水管DN25	m	14.234	6.80	96.79	
16	塑料给水管DN32	m	19.080	10.60	202.25	
17	塑料给水管DN40	m	50.800	16.23	824.48	
18	塑料排水管DN75	m	16.993	7.40	125.75	
19	塑料排水管DN100	m	13.442	14.10	189.53	
20	铜截止阀DN40	个	1.010	76.99	77.76	
21	铜闸阀DN40	个	1.010	57.52	58.10	
22	自闭式水嘴洗手盆	个	6.060	420.00	2545.20	
23	成品拖布池	个	1.010	350.00	353.50	
24	坐便器	个	5.050	720.00	3636.00	
25	红外感应小便器	个	2.020	1520.00	3070.40	
26	求助按钮	套	3.060	45.00	137.70	
27	螺纹水表DN40	只	1.000	158.00	158.00	
28	防尘防水灯	套	9.090	60.00	545.40	
29	单控单联开关	只	3.060	6.60	20.20	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:旅游厕所-水电

标段:

第2页 共2页

[illegible]