

咨询项目名称： 温岭市城南镇第三小学教师阅览室改造工程

咨询报告编号： 旌原咨询(编)[2020]144 号

咨询项目委托方： 温岭市城南镇第三小学

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：温岭市石塘镇流水坑村一区 48 号

咨询企业办公住所：温岭市城东街道下岸渚文化活动中心

邮 编：317500

联系电话： 0576-86656688

法定代表人：冯叠峰



技术负责人：王俊




项目负责人：




执业资格(章)：



专业咨询人员(编审人)：



专业咨询人员(复核人)：



执业资格(章)：



浙江旌原工程咨询有限公司文件

旌原咨询(编)[2020]144 号

温岭市城南镇第三小学教师阅览室改造工程 预算编制说明

温岭市城南镇第三小学:

我公司接受贵单位的委托,对温岭市城南镇第三小学教师阅览室改造工程进行施工图预算编制,根据贵方提供的设计图纸及现场实际情况,该工作已完成,现将有关情况事项说明如下:

一、工程概况:

温岭市城南镇第三小学教师阅览室改造工程主要工作如下:PVC塑胶地板楼面;轻钢龙骨石膏板吊顶及铝格栅吊顶,部分天棚刷乳胶漆;乳胶漆墙面及附墙龙骨基层,细木工板基层,松木板面层等电气、给排水零星工程。

二、编制依据

1、建设单位提供的施工图、实际丈量及指定要求。

2、《根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)等本省、市有关综合解释、补充规定。

3、土建工程取费标准：按房屋建筑及构筑物工程中值计取，企业管理费为 15.16%，利润为 7.62%。施工组织措施费：仅计安全文明施工费为 7.93%、冬雨季施工增加费 0.11%、材料二次搬运费 0.5%、提前竣工增加费（缩短工期 20%）为 1.29%，规费 27.92%，税金按 9%计取。

安装工程取费标准：按水电安装工程三类中值工程，企业管理费为 21.73%，利润为 10.4%。施工组织措施费：仅计安全文明施工费为 5.92%、冬雨季施工增加费 0.13%、材料二次搬运费 0.26%、提前竣工增加费（缩短工期 20%）为 2.06%，规费 30.63%，税金按 9%计取。

4、计价方式：采用定额清单计价法。

5、计税方式：采用一般计税法。

6、本工程材料单价按《台州市建筑工程造价信息》（11/2020）信息价的除税价（温岭市）及市场价取定。

7、土建工程材料品牌详见主要材料价格表。

8、安装工程材料品牌选用参照或相当于如下：配电箱为“台州广鸿电气有限公司/浙江博今电气有限公司/金华华广电气有限公司，厂家必须 3C 认证”；电线电缆为“浙江力安电缆有限公司/江苏远东电缆有限公司/杭州中策”；普通照明灯具为“FSL 明匠荟佛山照明/欧普/三雄极光”；JDG 管为“萧通/鹏创/兴泰隆”；开关、插座 86 型大面板为“杭州鸿雁/欧普电气/正泰”；PVC 电工管为“临海伟星/中财/公元”；综合布线为“江苏帝一/康普/施耐德”。

三、有关事项说明：

1、本工程工程量结算时按实计算。

2、本工程其他未尽事项，如实际施工发生时，以建设方联系单、签证单为准。

3、本工程暂列金按 25000 元考虑，今后如有发生按实结算。

4、本工程垂直运输费费用 3000 元，今后结算不调整。

5、本工程与设计沟通后杉木窗台板改为人造石窗台板。

6、本工程配电箱进线按 100 米考虑，今后结算按实调整。

7、经设计确认，本工程消火栓箱按 1600*700*240 考虑。

四、咨询结论：

本工程预算价：293955 元（大写金额：贰拾玖万叁仟玖佰伍拾伍元整）。

浙江旌原工程咨询有限公司

2020年12月9日

咨询成果专用章

(1)

3310811029051

主题词：造价 咨询 编制 报告

抄 送：

共印： 4 份

招标控制价费用表

工程名称:温岭市城南镇第三小学教师阅览室改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	单位工程	293955.00		2449.69	9903.85	24271.50	
1.1	建筑	204601.00		1676.06	5901.10	16893.67	
1.2	安装	89354.00		773.63	4002.75	7377.83	
合计		293955		2449.69	9903.85	24271.50	

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:建筑				第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	179728.69	
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	21135.73	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	401.58	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.9%	401.58	
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	5901.10	
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	186031.37	
6	单列费用		单列费用		
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.93%	1676.06	
9	税金		(5+7+8+计税不计费) $\times$ 9%	16893.67	
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			5+6+7+8+9	204601.00	

分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
					179728.69	22405.63	425.13		
1	11-1+11-3*30换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2`厚 50 (mm)	m2	236.66	42.64	10091.18	4124.98	338.42	
2	综合价	PVC塑胶地板楼面(含自流平, 10mm厚、2.0地胶板(内有耐磨层 0.4mm厚)、要求提供厂家授权书 、原产地证明及报关单)	m2	236.66	160.00	37865.60			
3	15-35	金属装饰压条 宽度20mm以内	m	130	21.72	2823.60	456.30		
4	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 `三遍	m2	165.74	29.46	4882.70	1059.08		
5	综合价	40*8铝格栅0.6厚(含龙骨)	m2	106.92	160.00	17107.20			
6	14-128-1	铝格栅顶上专用喷黑漆,二遍	m2	106.92	21.46	2294.50	683.22		
7	13-10	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 平面	m2	79.0164	47.08	3720.09	1615.10		
8	13-11	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 侧面	m2	18.942	47.86	906.56	464.65		
9	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢 龙骨上	m2	79.0164	68.03	5375.49	971.90		
10	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢 龙骨上	m2	5.584	63.34	353.69	88.95		
11	13-18*AL.15换	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢 龙骨上`天棚基层及面层如为拱形 、圆弧形等曲面时	m2	13.358	77.32	1032.84	244.72		
本页小计					86453.45	9708.90	338.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
12	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	84.6004	24.28	2054.10	708.95		
13	13-26*Al.15换	天棚基层 每增加一层石膏板`天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时	m2	13.358	24.85	331.95	128.77		
14	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	97.9584	5.00	489.79	223.35		
15	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~三遍	m2	97.9584	29.46	2885.85	625.95		
16	8-152	细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式)	m2	11.6	114.38	1326.81	512.02	0.23	
17	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	11.6	24.28	281.65	97.21		
18	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	11.6	5.00	58.00	26.45		
19	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~三遍	m2	11.6	29.46	341.74	74.12		
20	14-91	其他板材面刷防火涂料~二遍	m2	109.5584	8.53	934.53	537.93		
21	18-47	满堂脚手架~基本层3.6m~5.2m	m2	226.66	13.04	2955.65	2017.27	81.60	
22	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~三遍	m2	211.547	29.46	6232.17	1351.79		
23	12-138	墙面雪氟板板饰面	m2	7.31	171.26	1251.91	76.76		
24	12-116	附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距30cm以内	m2	15.496	46.43	719.48	193.24		
本页小计						19863.63	6573.81	81.83	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
25	14-93	墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~二遍	m2	15.496	12.18	188.74	125.21		
26	12-123	墙面木夹板基层	m2	10.628	63.32	672.96	95.65		
27	14-91	其他板材面刷防火涂料 ~二遍	m2	15.496	8.53	132.18	76.09		
28	12-126	墙面木（或夹板）基层上松木板普通面层	m2	10.628	159.57	1695.91	92.46		
29	14-128-1	手绘墙面	m2	32.674	101.46	3315.10	208.79		
30	综合价	成品木饰面踢脚线 H=100mm	m	62.33	25.00	1558.25			
31	8-150换	石材窗台板 干混砂浆铺贴~水泥砂浆 1:2	m2	4.614	232.61	1073.26	284.64	3.92	
32	14-60	其他木材面刷聚脂清漆 ~三遍	m2	8.464	36.00	304.70	206.10		
33	12-217	隔墙木龙骨基层 中距400mm以内	m2	15.37	70.97	1090.81	305.25		
34	14-93	墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~二遍	m2	15.37	12.18	187.21	124.19		
35	12-123	墙面细木工板基层	m2	30.74	52.53	1614.77	276.66		
36	14-91	其他板材面刷防火涂料 ~二遍	m2	30.74	8.53	262.21	150.93		
37	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~三遍	m2	30.74	29.46	905.60	196.43		
38	12-126	墙面木（或夹板）基层上密度板普通面层	m2	30.74	54.57	1677.48	267.44		
本页小计						14679.18	2409.84	3.92	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中 人工费 机械费	暂估价	
39	综合价	造型增加费	项	1	2000.00	2000.00			
40	8-37换	成品木质防火门安装 乙级 (含所有五金配件及人材机)	m2	3.45	330.20	1139.19	108.99		
41	综合价	成品木质防火门外刷防火漆	m2	6.9	60.00	414.00			
42	12-136	墙面免漆板饰面	m2	6.9	70.09	483.62	91.36		
43	12-217	隔墙木龙骨基层 中距400mm以内	m2	7.99	70.97	567.05	158.68		
44	12-123	墙面细木工板基层	m2	18.122	52.53	951.95	163.10		
45	12-124	墙面石膏板基层	m2	18.122	24.77	448.88	165.27		
46	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	18.122	5.00	90.61	41.32		
47	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~三遍	m2	18.122	29.46	533.87	115.80		
48	综合价	成品木饰面踢脚线 H=100mm	m	11.33	25.00	283.25			
49	11-84	木龙骨上 (单层) 铺细木工板	m2	1.98	99.27	196.55	39.05	0.10	
50	12-132	墙面装饰贴织物 软包	m2	4.64726	217.24	1009.57	216.98		
51	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~三遍	m2	14.56	29.46	428.94	93.04		
52	综合价	成品20厚松木板踢脚线 (H=100mm 含人材机及油性环保漆)	m	17.36	30.00	520.80			
本页小计					9068.28	1193.59	0.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
53	11-84	木龙骨上(单层)铺细木工板	m2	11.11614	120.82	1343.05	219.21	0.56	
54	14-87	地板木龙骨基层刷防水涂料 ~二遍	m2	11.11614	11.58	128.72	76.48		
55	11-87	细木工板上铺细木工板	m2	24.5904	76.29	1876.00	233.85		
56	14-91	其他板材面刷防水涂料 ~二遍	m2	24.5904	8.53	209.76	120.74		
57	11-87	细木工板上铺松木板	m2	22.2464	171.25	3809.70	211.56		
58	14-60	其他木材面刷聚脂清漆 ~三遍	m2	22.2464	36.00	800.87	541.70		
59	12-217	隔墙木龙骨基层 中距400mm以内	m2	10.5868	70.97	751.35	210.25		
60	14-93	墙、柱面木龙骨刷防水涂料 ~二遍	m2	10.5868	12.18	128.95	85.54		
61	12-123	墙面木夹板基层	m2	21.1736	52.53	1112.25	190.56		
62	14-91	其他板材面刷防水涂料 ~二遍	m2	21.1736	8.53	180.61	103.96		
63	12-124	墙面石膏板基层	m2	21.1736	24.77	524.47	193.10		
64	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~三遍	m2	21.1736	29.46	623.77	135.30		
65	12-133	墙面装饰贴织物 硬包	m2	3.62976	218.40	792.74	160.11		
66	15-30	木质平面装饰线 宽度100mm以上	m	7.562	27.54	208.26	37.13	0.30	
67	综合价	造型增加费	项	1	2000.00	2000.00			
本页小计						14490.50	2519.49	0.86	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	13.532	149.00	
2	0001110005	三类人工		工日	92.007	171.00	
3		墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~三遍		m2	571.441	28.00	立邦、三棵树、博星
4		成品木质防火门安装 乙级(含所有五金配件及人材机)	乙级	m2	3.450	323.00	
5		手绘墙面		m2	32.674	100.00	
6		铝格栅顶上专用喷黑漆, 二遍		m2	106.920	20.00	
7	0301120841	金属膨胀螺栓	M10	套	12.760	0.62	
8	0301120857	金属膨胀螺栓	M8×80	套	175.472	0.49	
9	0301121667	枪钉		盒	0.347	12.39	
10	0301121881	圆钉		kg	7.874	6.19	
11	0313120107	电焊条	E43系列	kg	0.174	6.28	
12	0325120033	镀锌铁丝	10#	kg	3.946	5.75	
13	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	5.440	6.19	
14	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	5640.773	0.52	
15	0403120009	黄砂	净砂	t	14.626	116.00	
16	0501120015	杉板枋材		m3	0.034	1991.00	
17	0503120011	板枋材	杉木	m3	0.241	1991.00	
18	0503120069	杉枋材	大枋	m3	0.184	1991.00	
19	0503120069	杉枋材	40*40	m3	0.354	1991.00	
20	0503120069	杉枋材	40*75	m3	0.243	1991.00	
21	0505120057	密度板	δ 15	m2	32.277	40.00	
22	0505120105	胶合板	δ 5	m2	4.880	21.24	
23	0509120011	细木工板	δ 15	m2	83.379	39.28	兔宝宝、莫干山、千年舟

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
24	0509120015	细木工板	8 18	m2	160.420	49.56	兔宝宝、莫干山、千年舟
25	0723120017	松木板	20厚	m2	34.518	140.00	
26	0800120013	人造白窗台板	18厚	m2	4.660	142.00	
27	0901120043	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	14.293	11.50	兔宝宝、莫干山、千年舟
28	0901120043	纸面石膏板	1200×2400×12	m2	12.412	12.39	兔宝宝、莫干山、千年舟
29	0901120047	纸面石膏板	1200×2400×12	m2	132.175	12.39	兔宝宝、莫干山、千年舟
30	0919120003	免漆板	8 9	m2	7.383	50.00	
31	0933120015	装饰布		m2	9.767	100.00	
32	1001120201	轻型龙骨	U50	m2	100.897	17.70	龙牌、泰山、得地
33	1201120111	实木装饰线条	150×20	m	8.016	20.00	
34	1203330025	铝合金压条		m	137.800	16.00	
35	3411120001	电		kW·h	79.089	0.56	
36	3411120015	水		m3	4.676	2.91	
37	3503120025	脚手架钢管		kg	39.820	4.25	
38	3503120031	脚手架扣件		只	10.125	7.08	
39	3503120069	竹脚手片		m2	9.066	13.59	
40	5-H	暂列金		项	1.000	20000.00	
41	暂定价	吧台(台面20厚松木板, 细木工板基层, 三夹板面层做白色汽车漆, 含防火涂料, 人材机及所有五金配件)		m	5.684	1600.00	
42	暂定价	雪氟板		m2	7.676	150.00	
43	综合价	100*100原木(含油性环保漆及人材机)		m2	9.820	300.00	
44	综合价	40*80@100铝格栅0.6厚(含龙骨)		m2	106.920	160.00	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称: 安装				第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	76879.36	
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	13068.07	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	320.17	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	320.17	
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	4002.75	
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	81202.28	
6	单列费用		单列费用		
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.92%	773.63	
9	税金		(5+7+8+计税不计费) $\times$ 9%	7377.83	
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			5+6+7+8+9	89354.00	

分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		电气工程			48056.93	8756.92	17.82		
1	4-4-16	成套配电箱安装 1AL1	台	1	2041.96	2041.96	165.60		
2	4-4-16	成套配电箱安装 1ELB	台	1	2741.96	2741.96	165.60		
3	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	100	46.05	4605.00	1177.00	8.00	
4	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	427.56	6.90	2950.16	1710.24		
5	4-11-145	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25	m	109.54	8.23	901.51	467.74		
6	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JG管 JG20	m	96.33	10.60	1021.10	370.87	4.82	
7	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1 ×16	m	100	69.54	6954.00	218.00	5.00	
8	4-8-99*J0.4换	户内平包式电力电缆头制作、安 装 干包终端头（1kV以下截面mm2 以下）35	个	2	35.80	71.60	23.62		
9	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	195.66	2.80	547.85	121.31		
10	4-12-5	穿照明线 WDZBYJ-2.5mm2	m	956.24	2.47	2361.91	592.87		
11	4-12-5	穿照明线 WDZBYJR-2.5mm2	m	383	2.63	1007.29	237.46		
12	4-12-6	穿照明线 WDZBYJ-4mm2	m	28.3	3.25	91.98	16.41		
本页小计						25296.32	5266.72	17.82	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
13	4-12-6	穿照明线 WDZBYJR-4mm2	m	14.15	3.46	48.96	8.21		
14	4-12-7	穿照明线 WDZBYJ-6mm2	m	393.56	4.33	1704.11	228.26		
15	4-12-7	穿照明线 WDZBYJR-6mm2	m	98.39	4.68	460.47	57.07		
16	4-13-164	φ 100LED筒灯安装	套	33	95.88	3164.04	616.11		
17	4-13-164	应急 φ 100LED筒灯安装	套	10	186.78	1867.80	186.70		
18	4-13-164	φ 140明装筒灯安装	套	26	105.98	2755.48	485.42		
19	4-13-164	应急 φ 140明装筒灯安装	套	3	196.88	590.64	56.01		
20	4-13-156	疏散指示灯安装	套	4	140.80	563.20	68.84		
21	4-13-156	安全出口指示灯安装	套	2	140.80	281.60	34.42		
22	4-13-137	灯带安装	m	4.87	59.52	289.86	67.60		
23	4-13-198	1000*80LED吊灯安装	套	32	152.19	4870.08	455.68		
24	4-13-198	1000*80LED拼接吊灯安装	套	20	192.59	3851.80	284.80		
25	4-13-301	跷板暗开关单控 单联开关	套	4	13.54	54.16	27.04		
26	4-13-301	跷板暗开关单控 三联开关	套	4	18.25	73.00	27.04		
27	4-13-323	安全型二三极插座安装	套	17	17.82	302.94	135.66		
本页小计						20878.14	2738.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
28	4-13-323	带开关单相二级插座安装	套	12	20.29	243.48	95.76		
29	4-13-324	空调插座安装	套	4	21.67	86.68	31.92		
30	4-11-212	塑料接线盒安装	个	112	5.77	646.24	318.08		
31	4-11-212	钢制接线盒安装	个	19	7.84	148.96	53.96		
32	4-11-211	塑料开关盒、插座盒安装	个	41	5.49	225.09	122.59		
33	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	93.500383	5.69	532.02	129.03		
		弱电工程				25322.87	3503.20	156.02	
34	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	371.96	6.90	2566.52	1487.84		
35	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP6	m	373.46	4.20	1568.53	313.71	7.47	
36	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	16	30.11	481.76	52.96		
37	5-2-39	信息插座 TP	个	1	10.92	10.92	3.31		
38	5-2-39	信息插座 T0	个	15	10.92	163.80	49.65		
39	5-1-5	光模块 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km	台	4	525.45	2101.80	135.24		
40	5-1-32	无线AP安装	台	3	1403.64	4210.92	338.25	7.77	
本页小计						12986.72	3132.30	15.24	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业) 工程名称:单位工程-安装

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
41	5-1-39	24口POE交换机安装	台	1	4436.27	4436.27	90.25	88.29	
42	5-1-38	8口POE交换机安装	台	1	2233.26	2233.26	56.30	44.09	
43	5-2-2	19" 标准网络机柜 12U	台	1	809.00	809.00	112.75		
44	4-11-207	光纤熔接盒 6芯, 满配	个	1	239.57	239.57	45.33		
45	5-2-24	2米LC双工单模跳线安装	条	2	93.99	187.98	4.70		
46	5-6-86	200万网络半球摄像机安装	台	12	481.71	5780.52	683.88	8.40	
47	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	93.500383	5.69	532.02	129.03		
		消火栓工程				3499.56	899.02	23.36	
48	10-1-172	室内镀锌钢管（沟槽连接） DN65	m	30	67.25	2017.50	705.00	22.50	
49	主材费	沟槽弯头 DN65	个	5	28.32	141.60			
50	9-1-77	单栓组合型消火栓箱安装 1600*700*240	套	2	670.23	1340.46	194.02	0.86	
本页小计						17718.18	2021.26	164.14	
合计						76879.36	13159.14	197.20	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	00011100 03	二类人工		工日	95.370	138.00	
2	01031200 11	镀锌铁丝	Φ 1.2-1.8	kg	8.752	5.75	
3	04011200 21	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	256.478	0.52	
4	14031200 35	汽油	综合	kg	0.492	6.08	
5	28011208 99	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	88.704	1.38	
6	28011209 03	铜芯塑料绝缘线	BV4	m	1.220	2.24	
7	28011209 49	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	6.283	2.37	
8	34111200 15	水		m ³	0.755	2.91	
9	17011200 87~7	镀锌钢管	SC50	m	103.000	26.77	
10	23031200 09~1	单栓组合型消火栓箱	1600*700*240	套	2.000	538.00	
11	25001200 01~1	1000*80LED吊灯		套	32.320	120.00	
12	25001200 01~1	1000*80LED拼接吊灯		套	20.200	160.00	
13	25001200 01~1	Φ 100LED筒灯		套	33.330	70.00	
14	25001200 01~1	Φ 140明装筒灯		套	26.260	80.00	
15	25001200 01~1	安全出口指示灯		套	2.020	116.00	
16	25001200 01~1	应急 Φ 100LED筒灯		套	10.100	160.00	
17	25001200 01~1	应急 Φ 140明装筒灯		套	3.030	170.00	
18	25001200 01~1	疏散指示灯		套	4.040	116.00	
19	26051200 33~1	照明开关	单联开关	只	4.080	3.93	
20	26051200 33~1	照明开关	三联开关	只	4.080	8.55	
21	26411200 27~1	安全型二三极插座		套	17.340	6.77	
22	26411200 27~1	带开关单相二级插座		套	12.240	9.20	
23	26411200 27~1	空调插座		套	4.080	10.29	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
24	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJ-2.5mm ²	m	1109.238	1.43	
25	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJ-4mm ²	m	31.130	2.25	
26	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJR-4mm ²	m	15.565	2.45	
27	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJ-6mm ²	m	432.916	3.24	
28	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJR-6mm ²	m	108.229	3.55	
29	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	226.966	1.71	
30	28011208 85~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJR-2.5mm ²	m	444.280	1.56	
31	28013300 75~1	双绞线缆	UTP6	m	392.133	2.89	
32	28033300 09~1	电力电缆	YJV-4×25+1×16	m	101.000	65.76	
33	29061202 85~2	刚性阻燃管	PC20	m	847.492	1.19	
34	29061202 85~3	刚性阻燃管	PC25	m	116.112	1.85	
35	29063300 01~2	JDG电线套管(镀锌)	JDG20	m	99.220	4.47	
36	29111200 55~1	塑料开关盒、插座盒		个	41.820	1.07	
37	29111200 55~1	塑料接线盒		个	114.240	1.07	
38	29111200 55~1	钢制接线盒		个	19.380	3.10	
39	29111200 79~1	光纤熔接盒		个	1.000	180.00	
40	55053300 35~1	19" 标准网络机柜		个	1.000	650.00	
41	57293300 01~1	2米LC双工单模跳线		个	4.040	45.00	
42	B0511039 7~1	24口POE交换机		台	1.000	4200.00	
43	B0511039 7~1	8口POE交换机		台	1.000	2100.00	
44	B0511039 7~1	光模块		台	4.000	480.00	
45	B0511039 7~1	无线AP		台	3.000	1250.00	
46	B0511039 9~1	200万网络半球摄像机		台	12.000	400.00	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

第3页 共3页

[illegible]