


工程造价咨询报告书

(滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程)

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2020 年 11 月 26 日

欧邦工程管理集团有限公司



咨询报告书编号： 欧邦温预[2020]80 号

咨询项目委托方全称：温岭市滨海镇人民政府

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：杭州文一西路 558 号绿城西溪诚园诚公馆一号楼九楼

邮 编：310012

联系电话：0571-85122486

咨询企业温岭分公司：温岭市城东街道阳光大道 133 号广明大厦 401 室

邮 编：317500

联系电话：0576-86120659

咨询作业期：

法定代表人：



技术负责人：



项目经理：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

杨继华

咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

欧邦工程管理集团有限公司

欧邦温预[2020]80 号

关于滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程 预算编制的报告

温岭市滨海镇人民政府：

我公司受贵方委托，对滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况：

本工程为滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程，本次预算范围包括道路总面积约 2443 平米，东西向 9 条长 22.5 米宽 4.5 米、1 条长 85 米宽 3 米、南北向共 4 条长 84 米宽 3.8 米，做法为：路基平均填塘渣（塘渣甲供）0.25 米、5CM 厚碎石调平、15CM 厚 C30 砼面层、每 5 米锯缩缝一条并用沥青灌缝、路面刻防滑槽并养护；砖砌电缆沟长约 337 米，做法：10CM 厚 C20 砼基础、沟内空 0.5 米、靠路外侧为 24CM 厚内侧为 12CM 厚墙高 0.5 米、水泥砂浆墙面双面抹灰、顶用宽 500MM 厚 120MM 长 750MM 的多孔板盖板；过路部分用 PE100 实壁管 DN160（0.6MPa）共 3 根长 74 米（用 C25 砼满包加固）。（具体详见工程预算书）。

二、编制依据：

- 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018）
- 2、《浙江省建筑工程施工取费定额》（2018）
- 3、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）
- 4、《浙江省建设工程计价规则和计价依据》（2018）及浙建站有关文件。
- 5、取费标准：企业管理费按三类中值，规费、施工组织措施费、利润、费率按中值计取，其中安全文明施工费 7.3%、提前竣工增加费 1.38%、二次搬运费 0.48%、冬雨季施工增加费 0.13%、行车、行人干扰增加费 1.69%；企业管理费 17.04%、利润 9.99%；规费 18.75%、税金 9%。

三、相关事项说明：

- 1、计价方式：采用工料单价法计价。
- 2、本预算中的主要材料价根据 2020 年 10 月份台州信息价（温岭）及当地市场价进行调整。

- 3、本工程砼按现拌计算，运距按 200 米计，结算不再调整。
- 4、本工程挖土方按三类计取，机械按 90%，人工辅助按 10%，土方外运按 1KM 计算，结算时不再调整。
- 5、本工程计挖土机及压路机进退场费各一次包干各 2000 元。

四、预算造价

本工程预算编制造价为 46.7292 万元。

（大写：肆拾陆万柒仟贰佰玖拾贰元整）

附件：1、工程预算书

欧邦工程管理集团有限公司（公章）



2020 年 11 月 26 日

主题词： 预算 编制

抄送：

共印：4 份

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	400586.75
1	其中定额人工费	表-6	72788.36
2	其中人工价差	表-6	7558.53
3	其中材料费	表-6	272050.76
4	其中定额机械费	表-6	21803.33
5	其中机械费价差	表-6	827.84
6	企业管理费	表-6	16118.27
7	利润	表-6	9449.77
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	10386.17
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 7.3\%$	6905.19
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.38\%$	1305.37
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.48\%$	454.04
12	冬季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	122.97
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 1.69\%$	1598.60
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	0.00
三	其他项目费	15+16	0.00
15	暂定优质工地增加费	$(六-15) \times 0\%$	0.00
16	总承包服务费	表-7	0.00
四	规费	$(1+4) \times 18.75\%$	17735.94
五	计税不计费	计税不计费	0.00
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	428708.86
七	税金	$六 \times 9\%$	38583.80
八	不计税不计费	不计税不计费	0.00
九	工程下浮率	$(六+七+八) \times 0\%$	0.00
十	建设工程造价	六+七+八-九	467292.66
十五	建设工程总造价大写	肆拾陆万柒仟贰佰玖拾贰元陆角陆分	467292.66

工程预算书

工程名称:滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程

第1页 共2页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		路面				287053.85
1	2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	2754.800	1.71	4710.71
2	2-68	路基填筑 (塘渣利用)	m3	688.700	9.70	6680.39
3	2-105+2-106 *-15换	碎石底层 人机配合~厚5(cm)	m2	2443.050	11.48	28046.21
4	2-213+2-214 *-5换	水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)~现浇现拌混凝土 C30 (20)	m2	2443.050	81.42	198913.13
5	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	187.050	63.27	11834.65
6	2-219+2-220 *-1换	锯缝机切缝缝~深4(cm)	m	453.200	3.09	1400.39
7	2-221+2-222 *-1换	人工填灌缝塑料油膏缝~深4(cm)	m	453.200	9.84	4459.49
8	2-223	路面防滑条	m2	2443.050	4.76	11628.92
9	2-224	水泥混凝土路面养生 养护毯养护	m2	2443.050	3.42	8355.23
10	1-604	机动翻斗车运输~ 运距 200m	m3	371.954	29.64	11024.73
		电缆沟		0.000		105032.15
11	6-292换	渠(管)道垫层 混凝土~现浇现拌混凝土 C20 (16)	m3	32.304	508.67	16432.08
12	6-1142换	现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模~水泥砂浆 1:2	m2	67.300	49.52	3332.70
13	6-312换	渠道砌筑 墙身砖砌~水泥砂浆 M7.5	m3	46.594	526.32	24523.22
14	6-327换	渠道抹灰 砖墙墙面~水泥砂浆 1:2	m2	488.250	29.16	14237.37
15	6-305换	满包混凝土加固~现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	10.339	545.46	5639.34
16	6-52	PE100实壁管 DN160 0.6MPa	m	222.000	54.02	11992.44
17	综合价	长860MM多孔板盖板(含材料及安装人工)	块	525.000	55.00	28875.00
		其他				8500.75
18	1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	236.223	3.03	715.76
19	1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2	m3	26.247	34.97	917.86
20	1-88	装载机装松散土	m3	187.339	2.35	440.25
21	1-94	自卸汽车运土方~ 运距1km以内	m3	187.339	7.36	1378.82
22	1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	75.130	13.95	1048.06
23	包干	压路机台班费	项	1.000	2000.00	2000.00
24	包干	挖土机台班费	项	1.000	2000.00	2000.00
本页小计						400586.75

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇中学迁建新胜安置区块路面硬化及电缆沟工程

第1页 共1页

[illegible]